

In het complex is reeds een kleurenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. Ten aanzien van de oorspronkelijke kleurstelling aan de buitenzijde zal nader onderzoek moeten worden gedaan. Verwacht wordt dat er meer sporen te vinden zullen zijn (bijvoorbeeld op de dakgoot) maar dat is pas te onderzoeken op het moment dat het pand in de steigers staat en het onderzoek op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

PAR	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KLEUR
Voorgevel - noordoost				
	Gevelkozijnen	Bestaande gevelkozijnen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Ramen	Bestaande ramen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Beglazing	Glas in lood ramen - handhaven en herstellen	Glas in lood	
		Beglazing overig	Fineo - monumentenglas	
	Entredeuren	Entredeuren in portiek - handhaven en herstellen	Hout	Blank gelakt
		Deurroosters handhaven en herstellen	Smeedijzer	Zwart
	Hang- & sluitwerk	Deurknop	Messing	
		Cilinderrozet	Messing	
		Deurdranger		
		Scharnieren	Overeenkomstig bestaand	
	Dakkapel	Kozijn en raam - vernieuwen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
		Zijwangen	Zink	
		Boeidelen en aftimmeringen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Goten	Dakgoten	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterafvoeren	Zink	
		Ondereind	Verzinkt staal	
	Postkasten	Postkasten in portiek geplaatst	RVS	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Gevelroosters	Diverse bestaande gevelroosters	Gietijzer	Zwart
	Huisnummerbordje	Huisnummer op de gevel	Geëmailleerd bordje	Wit bordje met zwarte cijfers
	Metselwerk	Herstellen bestaand metselwerk - coating verwijderen	Baksteen als bestaand - vooraf te bemonsteren	
	Voegwerk	Vernieuwen voegwerk als bestaand	Vooraf proeven op te zetten ter goedkeuring	
Zijgevel - Zuidoost				
	Gevelkozijnen	Bestaande gevelkozijnen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
		Nieuw gevelkozijnen begane grond	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Ramen	Bestaande ramen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
		Nieuwe ramen begane grond	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Beglazing	Beglazing begane grond	Isolatieglas HR++	
		Beglazing overig	Fineo - monumentenglas	
	Goten	Dakgoten	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterafvoeren	Zink	
		Ondereind	Verzinkt staal	
	Gevelroosters	Diverse bestaande gevelroosters	Gietijzer	Zwart
	Metselwerk	Herstellen bestaand metselwerk - coating verwijderen	Baksteen als bestaand - vooraf te bemonsteren	
	Voegwerk	Vernieuwen voegwerk als bestaand	Vooraf proeven op te zetten ter goedkeuring	
Achtergevel - zuidwest				
	Gevelkozijnen	Bestaande gevelkozijn bij overkapping - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
		Nieuw gevelkozijnen - overig	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Ramen	Bestaande ramen bij overkapping - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
		Nieuwe ramen - overig	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Beglazing	Beglazing bestaande ramen - bij overkapping	Fineo - monumentenglas	
		Beglazing overig	Isolatieglas HR++	
	Entredeuren	Entredeuren - nieuw	Hout	Blank gelakt
	Hang- & sluitwerk	Deurknop	Messing	
		Cilinderrozet	Messing	
		Deurdranger		
	Goten	Dakgoten	Hout	
	Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterafvoeren	Zink	
		Ondereind	Verzinkt staal	
	Metselwerk	Herstellen bestaand metselwerk - coating verwijderen	Baksteen als bestaand - vooraf te bemonsteren	
	Voegwerk	Vernieuwen voegwerk als bestaand	Vooraf proeven op te zetten ter goedkeuring	

Project:
Opdrachtgever:
Projectnummer:

Mariaschool - Zandvoort
Pré Wonen
240402

Datum: 22 september 2025

In het complex is reeds een kleurenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. Ten aanzien van de oorspronkelijke kleurstelling aan de buitenzijde zal nader onderzoek moeten worden gedaan. Verwacht wordt dat er meer sporen te vinden zullen zijn (bijvoorbeeld op de dakgoot) maar dat is pas te onderzoeken op het moment dat het pand in de steigers staat en het onderzoek op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

PAR	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KLEUR
Zijgevel - Noordwest				
	Gevelkozijnen	Bestaande gevelkozijnen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Ramen	Bestaande ramen - handhaven en herstellen	Hout	Nader onderzoek nog uit te voeren
	Beglazing	Beglazing bestaande ramen	Fineo - monumentenglas	
	Goten	Dakgoten	Hout	
	Boeidelen	Boeidelen bij platte daken	Hout	
	Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterafvoeren	Zink	
		Ondereind	Verzinkt staal	
	Metselwerk	Herstellen bestaand metselwerk - coating verwijderen	Baksteen als bestaand - vooraf te bemonsteren	
	Voegwerk	Vernieuwen voegwerk als bestaand	Vooraf proeven op te zetten ter goedkeuring	
Daken				
	Dakpannen	Bestaande dakpannen - hergebruiken	Keramische pan - type VH	Rood
	Dakbedekking platte daken	Bitumineuze dakbedekking platte daken	Bitumineuze dakbedekking	Grijs
		Dakrandafwerking met een kraal	Zink	
	Dakkappen	Dakdoorvoeren ten behoeve van riool en ventilatie	Aluminium in kleur gemoffeld	RAL 7016 - Antraciet
Algemene ruimtes binnen				
	Wanden	Lambrisering tegelwerk handhaven en herstellen	Bestaand tegelwerk	Conform kleurenonderzoek en advies
		Boven lambrisering	Sauswerk	Conform kleurenonderzoek en advies
	Plafonds	Plafonds en onderzijde trappen	Sauswerk	Conform kleurenonderzoek en advies
	Binnenzijde portaaldeur	Kozijn en deuren	Schilderwerk hout	Conform kleurenonderzoek en advies
	Deurkozijnen binnendeuren		Schilderwerk hout	Conform kleurenonderzoek en advies
	Deuren		Schilderwerk hout	Conform kleurenonderzoek en advies
	Trap naar tweede verdieping	Nieuwe stalen trap met tussenbordes	Staal	Conform kleurenonderzoek en advies
		Treden en tussenbordes	Hout	Conform kleurenonderzoek en advies
		Traphekken	Staal	Conform kleurenonderzoek en advies
		Bovenregel	Hout	Conform kleurenonderzoek en advies
	Vloer begane grond en eerste verdieping	Bestaande terrazzo vloer handhaven en herstellen	Terrazzo	
	Vloer tweede verdieping	Bordessen	Marmoleum Real	
		Deurmat achter de buitendeuren van de trappenhuizen	Coral Classic	
	Verlichtingsarmaturen	Nader te bepalen		